ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BLEJOI
CONSILIUL LOCAL
Codul de Înregistrare Fiscală 2845346
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Calea Buzău, nr. 10
Telefon fix/fax:0244.410.445 / 0244.410.660;
E-mail: blejoi@ph.e-adm.ro; blejoiprahova@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A nr. 73

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici si a Devizului General pentru obiectivul de investitii *„Retele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova"*

Vazand Referatul de aprobare nr. 21173/29.10.2025 al Primarului comunei Blejoi şi Raportul compartimentului de resort nr. 21261/30.10.2025;

In conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 129 alin.(6) lit. c) din O.U.G. nr. 57 privind Codul adminstrativ;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Blejoi, Judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici si a Devizului general al obiectivului de investitii *„Retele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova"*, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Hotararea nr. 34/25.05.2025 a Consiliului Local al comunei Blejoi se modifica corespunzator.

Art. 3. Secretarul general al Comunei Blejoi va asigura aducerea la cunoştinţă a prezentei hotărâri tuturor persoanelor interesate.

Blejoi, 27 noiembrie 2025
Nr. 73

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin TURCEA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General
Sorin LUPU

Anexa nr. 1 la HCL Blejoi nr. 73/ 27.11.2025

Principalii indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii *„Retele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova"*

Valoarea totala a investitiei	8 051 594.00 lei (fara TVA) 9 725 494.97 lei (cu TVA 21%)
Din care C+M	7 403 956.00 lei (fara TVA) 8 958 786,76 lei (cu TVA 21%)

Durata de realizare a investitiei - 26 luni .

Capacitati:

- Colectoare stradale PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m;
- Statie pompe ape uzate str. Milcovului Di-1.5 m, Hi=2.5 m si echipata (1+1) EP Q=0.5l/s si Hp = 10 mCA;
- Conducta refulare apa uzata PEHD De 90, L=60m – Strada Milcovului;
- Racorduri individuale PVC D160, n=222 buc/ 6m, inclusiv camine racord;
- Desfacere refacere sistem rutier, S=3210 mp
- Retea canalizare pluviala - PVC, D 315, SN 8, L=3350m, care contine;
- Camine de vizitare din beton n=85buc, Di=1.0 m;
- Guri scurgere n=217 buc;
- Racorduri guri scurgere PVC D160, 217 buc/10 m;
- Desfacere si refacere sistem rutier S =5037 mp;

ANEXA NR. 2
LA HCL NR. 73/27.11.2025

Zoras Proiect
Ploiesti, Str. V. Alecsandri, nr.38
J29/1263-2012; CUI RO30554598; Tel. 0722/247 433 , Fax 0244 - 595 512; E-mail: zorasproiect@gmail.com

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJOI

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI:
RETELE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA
PE PARTEA STANGA A STRAZII TELEAJENULUI,
SAT PLOIESTIORI, COM.BLEJOI, JUD.PRAHOVA
Proiect nr.030 / 2022

In lei la data de 21.10.2025 — Cf.HG907/2016

Nr. crt	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA(21%)	Valoare (inclusiv TVA)
		(lei)	(lei)	(lei)
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenaj. pt. protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului			
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	Ob. 3 Alimentare cu energie electrica a obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică			
3.1	Studii de teren	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.2	Taxe pentru obţ.: avize, acorduri şi autorizatii	4,000.00	840.00	4,840.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Proiectare şi inginerie:			
	SF	80,637.00	16,933.77	97,570.77
	DTAC, Proiect Tehnic + Detalii de executie	139,282.00	29,249.22	168,531.22
	Documentatii obtinere avize si acorduri	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	Verificarea tehnica a proiectarii	8,357.00	1,754.97	10,111.97
3.5	Organizarea procedurilor de achiziţie	1,500.00	315.00	1,815.00
3.6.1.	Asistenta tehnica Proiectant	73,306.00	15,394.26	88,700.26
3.6.2.	Dirigentie santier	73,306.00	15,394.26	88,700.26
	TOTAL CAPITOL 3	**420,388.00**	**88,281.48**	**508,669.48**
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază			
4.1	Constructii si instalatii	7,330,650.00	1,539,436.50	8,870,086.50
4.1.1.	Ob.1:Canalizare menajera p. stga str. Teleajenului	2,871,900.00	603,099.00	3,474,999.00
4.1.2.	Ob.2:Canalizare pluviala p. stga a str. Teleajenului	4,458,750.00	936,337.50	5,395,087.50
4.2	Montaj utilaj tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj si echip. de transp.	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**7,330,650.00**	**1,539,436.50**	**8,870,086.50**
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	73,306.00	15,394.26	88,700.26
5.1.1	Lucrare de constructii	73,306.00	15,394.26	88,700.26
5.1.2	Cheltuieli conexe org. santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	80,637.00	0.00	80,637.00
5.2.1	Cota pt.controlul statului si autoriz. lucrarilor de constr.	7,331.00	0.00	7,331.00
5.2.2.	Cota ISC pentru controlul constructiilor	36,653.00	0.00	36,653.00
5.2.3.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	36,653.00	0.00	36,653.00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	146,613.00	30,788.73	177,401.73
	TOTAL CAPITOL 5	**300,556.00**	**46,182.99**	**346,738.99**
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste si predare la beneficiar			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**8,051,594.00**	**1,673,900.97**	**9,725,494.97**
	Din care C + M	**7,403,956.00**	**1,554,830.76**	**8,958,786.76**

PROIECTANT
SC ZORAS PROIECT SRL

ZORAS PROIECT S.R.L. PLOIESTI

AUTORITATEA CONTRACTANTA
COMUNA BLEJOI, JUDEŢUL PRAHOVA

27.10.2025